

Schuren van bekistingtafels

Voor diverse klanten heeft Grimbergen de bekistingtafels voor prefab betonelementen opgeschuurd.

Na verloop van tijd zullen de bekistings- of maltafels van de stationaire of carroussel productie inrichting niet glad meer zijn.

Door o.a. het plaatsen van randen en magneten op de tafels en door het schoonschrapen en reinigen van de tafels zullen er beschadigingen (zoals putten en krassen) zijn opgetreden aan de huidplaat. Ook kan de tafel door het gebruik niet geheel vlak meer zijn.

Hoge kosten door afkeur

Het zou zomaar kunnen zijn dat een element wordt afgekeurd of dat de nodige energie moet worden gestoken in het nawerken van het element om zo toch aan de gevraagde kwaliteit te kunnen voldoen. De gevolgen zijn dan groot, namelijk kosten door nabehandelingen van het element of door afkeur, waarbij ook productieverstoring optreedt door het herplannen van een nieuw element.

Herstelproces

Grimbergen kan voor prefabbeton producenten de tafels behandelen zodat deze weer een vlak en glad oppervlak krijgen. De tafels worden eventueel gericht waarna deze in onze fabriek op een daarvoor ingerichte vlakke opstelling door een geautomatiseerde schuurmachine worden behandeld. Door middel van een nauwkeurig schuurproces wordt in verschillende stappen van grof naar fijn geschuurd, dit proces zal afhankelijk van de staat van de tafel binnen een dag gereed zijn.

Resultaat

Met het behaalde resultaat kunt u weer op een efficiënte wijze aan de gewenste kwaliteit voor het prefab element voldoen.

Ook voor (vaste) lange banen bij u op de locatie zijn er afhankelijk van de omstandigheden mogelijkheden om deze door Grimbergen te laten herstellen.

Voor vragen en advies kunt u met ons (0172-432721) contact opnemen.

